Situace č.7
obec Polkovice

STOKA "AE"
kamenina DN 250 - 149,50 m

STOKA "AD"
plast DN 250 - 170,80 m

STOKA "Ap"
kamenina DN 300 - 207,50 m
plast DN 300 - 770,50 m
plast DN 200 - 5,00 m

STOKA "Ap"
kamenina DN 300 - 207,50 m
plast DN 300 - 770,50 m
plast DN 200 - 5,00 m

STOKA "AE"
kamenina DN 250 - 2600 m

Polkovický odpad

LEGENDA:

- Hranice parcel KN
- Potok

Nově navržené inženýrské sítě a objekty:

- Kanalizace gravitační splašková
- Kanalizace tlaková splašková
- Zárodky VČP (předpoklad) - v krajské komunikaci
- Zárodky VČP (předpoklad) - v místní komunikaci
- Zárodky VČP (předpoklad) - v ostatních plochách
- Přípojky podzemní NN k ČS
- Oplocení ČS
- Rozvodná skříň přípojky NN
- Manipulační plocha pro dopravní obsluhu k ČS
- ČS$_{V/Ap}$ Čerpací stanice na stoce "VA" v obci p=Polkovice
- Ap Stoka "A", p=Polkovice
- VPU Stoka "VPU", propoj. P - Polkovice, U - Uhřičice
- Š1 Ap Kanalizační šachta na stoce "A", v obci Polkovice
- VČP Kanalizační přípojka na veřejném prostranství, zárodek

Stávající inženýrské sítě:

- Kanalizace orientačně
- Vodovod
- Plynovod vysokotlaký
- Plynovod středotlaký
- Plynovod nízkotlaký
- Nadzemní vedení VN
- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Sdělovací vedení podz.

Legenda bezvýkopové technologie:

- Směr protlaku
- TSS Tlaková stoková síť
- HDB, HDD Horizontální vrtání s bentonitovým výplachem
- SNEK, SNEK Sněkové horizontální vrtání
- Směr protlaku
- GSS Gravitační stoková síť
- SJ, SJ Startovací jáma
- KJ, KJ Koncová jáma

KLAD SITUACÍ:

Poznámka:
Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí.
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orou, v řešené lokalitě se nachází několik vedení
více správců - plynovod, vodovod, sdělovací vedení, el. vedení, kanalizace. Kanalizace je zakreslena
pouze orientačně. Výškové uložení výše uvedených stávajících inž. sítí, nebylo jejich správcem dodáno.
Výškové uložení bylo odvozeno dle ČSN 736005 a takto zakresleno do podélných profilů
stokové sítě. Před vlastním zahájením realizace stavby požádá dodavatel stavebních prací
správce inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení v celé trase navržené kanalizace, zjištěný
průběh v místě kolizí ověří ručně kopanými sondami a provedou o tom zápis do stavebního deníku.
Vytýčená trasa inženýrských sítí musí být na staveništi vyznačena dobře viditelným způsobem
a označení musí být udržováno v řádném stavu po celou dobu provádění stavebních činností.

Pro přesné určení hranic je nutno provést vytýčení dle vyhl. 26/2007.

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
	-	-	-

Vypracoval:	Dana Jaśková
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Kocůr
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr
Kontrolsoval:	Ing. Pavel Kocůr
Stupeň:	PD k zadání stavby
Investor:	Dobrovolný svazek obcí Povalovi

PROVOD inž. spol., s.r.o.
V Podhájí 226/28
400 01 Ústí n/L
tel.:475 201 500
středisko Tišnov:
Kubínova 55
666 01 Tišnov
tel.: 549 259 539

Název akce:	Soubor:	-
0.4 POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice	Tisk. soubor:	-
Část: C. Situační výkresy	Paré č.	Zak. č.: 14-T003
Název přílohy: Koordinační situační výkres - část 7		Datum: duben 2018
		Revize č.: 0
		Formát: 8 A4
		Měřítko: 1:500
		Číslo výkresu: C.3.2